

LPR.22P.26.30-13.2019

Warszawa, dnia

maja 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” – w miejscowości Osielsko k. Bydgoszczy, na działce ewidencyjnej nr 406/3, obręb Żółędowo – 0013”. Nr postępowania: ZP/6/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w SIWZ w paragrafie 7 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.


Wykonawca wnosi o zmianę wymogu tamże określonego i odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wskazania w załączniku do oferty nazw firm podwykonawców, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia, a **jedynie pozostawienie obowiązku określenia części zamówienia, której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom.**

Tym bardziej , ze w SIWZ w paragrafie 20 jest zapis...*Zamawiający żąda, aby Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane*

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 36b. ust.1a) w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego (co ma miejsce w niniejszym postępowaniu) zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, **o ile są już znane**, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Zatem w takim przypadku wykonawcy nie mają obowiązku wskazania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców.





Ponadto wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż na etapie oferty wykonawcy nie dokonują wyboru podwykonawców a zatem trudno jest wskazać takiego podwykonawcę.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest zobligowany żądać od Wykonawców wskazania tych części zamówienia, które zrealizowane zostaną z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania nazw firm tych podmiotów. W § 7 SIWZ w myśl przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający posługuje się sformułowaniem „których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co oznacza, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert wymagana jest gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu już znane.

W związku z powyższym, w pkt II.11 Formularza ofertowego oraz w Oświadczeniu o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4) SIWZ, Wykonawca podaje firmy podwykonawców jeżeli są mu znane w dacie składania oferty.

Ponadto Zamawiający podkreśla, iż ustawa Prawo zamówień Publicznych i tym samym SIWZ dopuszczają zmianę podmiotu wskazanego w ofercie jako przyszły podwykonawca. Co do zasady zmiana taka jest możliwa zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jak i na etapie jego realizacji.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dysponuje już pozwoleniem na budowę ? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający przekazuje ostateczne pozwolenie na budowę w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

W harmonogramie ślepy (rzeczowo-finansowy) w kolumnie 5 jest zapis „pozwolenie na budowę”. Czy jest to w zakresie wykonawcy ? dlaczego w miesiącu 1/miesiąc 2 pojawił się ten zapis?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie leży w gestii Wykonawcy.

Zamawiający przekazuje ostateczne pozwolenie na budowę w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:

Z załącznika „spis dokumentacji oraz tabela zbiorcza rysunków” wymienione są przedmiary z grupy 3,4,5,6,7 które to nie są zamieszczone na stronie internetowej .Prosimy o potwierdzenie, że zakres tych przedmiarów nie jest w przedmiocie zamówienia.


Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Grupa 3, 4, 5, 6 ,7 nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót oraz Kosztorysy Ślepe są materiałem pomocniczym i stanowią jedynie informację o sposobie naliczania ceny.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej z lokalizacją otworów badawczych, przekrojami geotechnicznymi, wynikami. W udostępnionym projekcie budowlanym znajduje się znikomy opis.





Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający przekazuje pełną dokumentację z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie jest wyposażenie „Meble administracyjne – dostawa inwestorska” wskazane w punkcie 1 środków niekwalifikowanych w pliku „HARMONOGRAM ŚLEPY”.

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Zamawiający umieścił podział dostaw, rozszerzył tabelę o legendę tj. zakres dostaw realizowany poza przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający przekazuje przedmiotowe zestawienie mebli w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć wyłącznie wyposażenie przywołane w plikach „WYPOSAŻENIE MEBŁOWE PODZIAŁ”.

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Należy wycenić wyposażenie, które znajduje się również w dokumentacji branżowej.

Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, w STWiOR wskazano gres podłogowy gr.14mm, w dokumentacji z kolei występuje gres Paradyż Chromatic Grys, który ma grubość 10mm, proszę o informację, które dane są właściwe do wyceny.

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Należy przyjąć do wyceny płytki gresowe o grubości 10 mm.

Pytanie nr 9:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, na rysunkach posadzek wskazano płytki gresowe w pomieszczeniach komunikacji, łazienki, szatnie, pom. garażu, pom. Techniczne, archiwum – wszystkie jednego typu, w ST wskazano podział; pomieszczenia mokre o antypoślizgowości R12, pozostałe R10. W związku z rozbieżnościami, proszę o jednoznaczne stanowisko, którymi materiałami należy się kierować.

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Należy przyjąć płytki gresowe o klasie ścieralności nie niższej niż R10.


Pytanie nr 10:

Z uwagi na rozbieżności proszę o jednoznaczne wskazanie hierarchii dokumentacji, czy nadrzędnym w stosunku do pozostałych materiałów przetargowych jest projekt wykonawczy?

Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający w dokumentacji zamieścił stosowną informację, że każdy potencjalny Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Opracowania są ściśle ze sobą powiązane, a przedmiary są integralną częścią dokumentacji projektowej i należy je rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi.





Pytanie nr 11:

Proszę o podanie ilości (kg/ m³) zbrojenia polipropylenowego przywołanego w szlichtach.

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Wg przyjętych rozwiązań projektowych włókna polipropylenowe w ilości min 0,6 kg/m³. Należy zastosować gotowe mieszanki zawierających włókna zgodnie ze wskazaniem producenta dotyczącymi wykonania podłoża pod warstwę wykończeniową posadzki.

Pytanie nr 12:

Projekt nie przewiduje wykonania posadzek samopoziomujących pod wykładzinami PCV – proszę o potwierdzenie, że nie należy ujmować tego zakresu.

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

W miejscu wykładzin PCV (ok. 160 m²) podłoże powinno być dostatecznie sztywne, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię o ustalonym poziomie. Dla pewności uzyskania takich parametrów powinny zostać wykonane posadzki samopoziomujące o grubości do 5mm. Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5 MPa. - podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin - wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze pominięto wykonanie wsporników ścian żelbetowych ScF4 i ScF3 – proszę o potwierdzenie, że należy ująć.

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta 15 krotność do grubości w pozycji 16 obmiar:

ScF3 gr. 24 cm - 3,2*0,50 m²

ScF4 gr. 24 cm - 3,2*0,70 m².

Pytanie nr 14:

W przedmiarze pominięto wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii w płynie, proszę o potwierdzenie, że zakres ten należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta ilość w poziomie 76 m² natomiast pionowo 36 m².


Pytanie nr 15:

W przedmiarze pominięto wykonanie faset (wyoblen) na połączeniu fundamentów ze ścianami – proszę o potwierdzenie, że należy ująć jak w detalu ściany.

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta 340 mb.





Pytanie nr 16:

W przedmiarze pominięto wykonanie klap rewizyjnych w sufitach GKB – proszę o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie, ponadto proszę o podanie rozwiązania materiałowego dla tego zakresu.

Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Klapy należy ująć w ilości zgodnej z rysunkami sufitów.

Kłapa rewizyjna systemowa, z oferty producentów płyt systemów lekkich obudów gipsowo-kartonowych, nierozbieralna do montażu w ścianach i sufitach z płyt g-k. Zbudowana z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonane z aluminiowych kątowników. Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm. Płyty są zlicowane z ramą profilu aluminiowego – nie wymagają szpachlowania. Zamki ze stalowymi elementami blokującymi. Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.

Pytanie nr 17:

Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru ujęto rynny prostokątne balkonów, znaleźliśmy wyłącznie rury spustowe.

Odpowiedź na Pytanie nr 17:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta dla rynien ok. 42 mb.

Do wyceny dla rur spustowych fi70 należy przyjąć ok. 7 mb.

Pytanie nr 18:

W przedmiarze pominięto wykonanie rusztowań dla robót związanych z murowaniem ścian i tynkowaniem ścian hangaru – proszę o potwierdzenie, że należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź na Pytanie nr 18:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym należnym Wykonawcy.


Pytanie nr 19:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących spadków dachu, z przekrojów wynika, że spadki wykonywane są konstrukcyjnie, z rzutu architektonicznego dachu wynika, że w osiach 4-7;B-I występują kontrspadki do wpustów dachowych – proszę o informację w jaki sposób wykonać kontrspadki skoro płyty stropowe skierowane są do osi 5.

Odpowiedź na Pytanie nr 19:

Projektowany budynek posiada nazwy osi od A do J. Kontrspadki należy wykonać z płyt spadkowych, dedykowanych przez producentów izolacji dla profilowania odpływów na dachach płaskich, jako dodatkowe elementy na warstwie izolacji termicznej dachu (system płyt spadkowych na bazie skalnej wełny mineralnej). Spadki mają za zadanie przekierować wody zebrane u zbiegu połaci w kierunku dwóch wpustów dachowych.





Pytanie nr 20:

Proszę o informację, w której pozycji ujęto wzmocnienia ścian GK pod montaż drzwi i urządzeń sanitarnych zgodnie z zapisami ST-SUCHY MONTAŻ.

Odpowiedź na Pytanie nr 20:

Ujęto w dziale Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Architektura i Konstrukcja Wykonanie robót.

Pytanie nr 21:

Proszę o informację w której pozycji przedmiaru ujęto wylewkę betonową gr.4,5 – 6,5 cm z betonu C12/15 na balkonach i tarasach.

Odpowiedź na Pytanie nr 21:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta ok. 55 m².

Pytanie nr 22:

Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru ujęto torowisko w hangarze wraz z masą zalewową.

Odpowiedź na Pytanie nr 22:

Pozycja 32 w opracowaniu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 23:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie attyki. Wg rysunku konstrukcyjnego dachu w osi 9 występuje wieniec 240x220mm gdzie poziom górny to +7,46, z przekroju konstrukcyjnego A-A rzędna góry wieńca się zgadza, natomiast przekrój wieńca to 150x220mm.

Odpowiedź na Pytanie nr 23:

Rzędna +7,46 odnosi się do górnej krawędzi attyk, której szerokość wynosi 15 cm. Rzędna +6,91 odnosi się do górnej krawędzi wieńca opisanego na rzucie jako wieniec W1 240 x 220.

Pytanie nr 24:

Wg przekroju konstrukcyjnego A-A w osi 1 występuje wieniec attykowy w kształcie litery L o wysokości 59cm. Proszę o udostępnienie rysunku dla tego wieńca.

Odpowiedź na Pytanie nr 24:

Wieniec pokazany jest na rzucie dachu jako wieniec 240 x 220 mm, należy go zbroić zgodnie z rysunkiem zbrojenia wieńców. Część attyki ponad wysokością wieńca (220 mm) należy zazbroić zgodnie z warunkami konstrukcyjnymi lub wymurować.

Pytanie nr 25:

Dotyczy belki B-1. Wg opisu technicznego jest to belka prefabrykowana, wg rysunku monolityczna, proszę o jednoznaczną odpowiedź, które dane są właściwe.

Odpowiedź na Pytanie nr 25:

Jeśli uwaga dotyczy belki B-1 to jest, to belka monolityczna.


Pytanie nr 26:

Proszę o podanie typów podkładek elastomerowych dla belki B-1.

Odpowiedź na Pytanie nr 26:

Podkładki elastomerowe należy dobrać na etapie projektu warsztatowego.





Pytanie nr 27:

Proszę o podanie typów podkładek elastomerowych dla belek B-2.

Odpowiedź na Pytanie nr 27:

Podkładki elastomerowe należy dobrać na etapie projektu warsztatowego.

Pytanie nr 28:

W przedmiarze ujęto wykonanie ścian murowanych z bloczków silikatowych klasy 15Mpa, proszę o potwierdzenie, że należy ująć zgodnie z opisem klasę 20 Mpa.

Odpowiedź na Pytanie nr 28:

Ściany murowane należy wykonać z bloczków silikatowych klasy 20 Mpa.

Pytanie nr 29:

W związku z informacją w opisie konstrukcji iż ściany należy wykonać na zaprawie klejowej proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić dodatki za murowanie pierwszej warstwy w celu idealnego wypoziomowania czego nie ujęto w przedmiarze.

Odpowiedź na Pytanie nr 29:

Należy uwzględnić wszystkie dodatki niezbędne do prawidłowego wykonania elementów murowanych zgodnie z przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy.

Pytanie nr 30:

W związku z informacją w opisie konstrukcji o połączeniach ścian murowanych z rdzeniami żelbetowymi za pomocą łączników stalowych – proszę o udostępnienie parametrów łączników jak również potwierdzenie, że zakres ten należy ująć w ofercie, w przedmiarze brak.

Odpowiedź na Pytanie nr 30:

Łączniki stalowe należy dobrać na etapie projektu warsztatowego i wykonanie wszystkich elementów uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 31:

Proszę o udostępnienie ST dla pokryć z zastosowaniem produktów ujętych w dokumentacji, w ST wskazano wyłącznie papę.

Odpowiedź na Pytanie nr 31:

Zamawiający przekazuje korektę specyfikacji w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 32:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, w ST pokryć jako blachę do obróbek wskazano blachę stalową ocynkowaną gr.0,6mm z warstwą poliestru „według rozwiązań producenta płyty warstwowej” (w projekcie nie występują płyty warstwowe), z kolei wg detali wskazano obróbki z blachy aluminiowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ponieważ materiały przywołane w ST-POKRYCIA nie odnoszą się do dokumentacji z tego zadania.


Odpowiedź na Pytanie nr 32:

Materiał: aluminium powlekane, Grubość: 0,7 mm, Załączono korektę specyfikacji dotyczącą pokryć i obróbek.

Pytanie nr 33:

Proszę o udostępnienie ST stolarki okiennej zgodnej z założeniami dokumentacji (okna aluminiowe), ST udostępniona oferentom dotyczy stolarki okiennej PCV.





Odpowiedź na Pytanie nr 33:

Zamawiający przekazuje korektę specyfikacji w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 34:

Jednocześnie w związku z dużą ilością zapytań zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Przedmiot zamówienia obejmuje duży i bardzo różnorodny zakres stąd dodatkowy czas potrzebny jest na konsultacje z podwykonawcami i dostawcami, a także na pozyskanie od nich ofert.

Zamawiający co prawda zamieścił ogłoszenie w dniu 30.04.2019, jednakże okres od 30 kwietnia do 5 maja był okresem „zawieszonym” z powodu dni świątecznych i wolnych większości firm.

Dlatego czas na przygotowanie ofert bardzo się skurczył.

Prosimy więc o przesunięcie terminu składania ofert celem przygotowania rzetelnych i kompletnych ofert przez Wykonawców.

Odpowiedź na Pytanie nr 34:

Zamawiający w dniu 21.05.2019 r. przesunął termin składania ofert na dzień 31.05.2019 r. godz. 12:30.

Pytanie nr 35:

W związku z niezgodnością Planu Zagospodarowania Terenu branży architektonicznej z Planem Zagospodarowania branży drogowej prosimy o określenie rodzajów konstrukcji nawierzchni wraz z podaniem ich powierzchni, np. w branży drogowej jako nawierzchnia parkingów i dróg wskazana jest nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast w branży architektura wskazano nawierzchnie parkingów i części dróg jako nawierzchnie z płyt ażurowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 35:

Miejsca postojowe z kostki betonowej przystosowanej do funkcji parkingów, posiadającej niewielkie systemowe perforacje - kształt kostki brukowej, przepuszczający wodę opadową do gruntu, pozwalając jej jednocześnie na swobodne odparowanie.

Pytanie nr 36:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty związane z budową FATO lub załączenie obliczeń robót ziemnych i powierzchni utwardzonych, ponieważ z załączonej dokumentacji przetargowej nie jesteśmy w stanie prawidłowo określić ilości robót przewidzianych do wykonania.

Odpowiedź na Pytanie nr 36:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Prace ziemne zostały ujęte w dziale przedmiar robót Zagospodarowanie terenu.


Pytanie nr 37:

Zastosowanie szyb o parametrach, które wskazali Państwo w OPZ (antywłamaniowe), nie pozwala na uzyskanie parametru $G = 47$ dB, możemy osiągnąć max 44 – 45 dB. Prosimy o informację czy możemy zastosować szyby antywłamaniowe o parametrze $G = 44 - 45$ dB. Nadmieniamy, iż żaden producent szyb antywłamaniowych nie jest w stanie zbliżyć się do podanego parametru przewidzianych do wykonania.

Odpowiedź na Pytanie nr 37:

Zaproponowaną izolacyjność na poziomie 47 dB można obniżyć do maksymalnej, możliwej do uzyskania przy zachowaniu klasy RC2, czyli 45 dB. Na etapie realizacji robót zgodnie





z zapisami w dokumentacji należy przedstawić obliczenia konstrukcyjne szyb przed wbudowaniem.

Pytanie nr 38:

W dokumentacji projektowej wskazane jest tylko wyposażenie aneksu kuchennego w meble oraz sprzęt do zabudowy (zmywarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa). Natomiast w przedmiarach wskazano wyposażenie pomieszczenia socjalnego dodatkowo w piekarnik, okap, płytę indukcyjną, szafy do zabudowy, kosz, stół z krzesłami, regały na zamówienie, biurka i krzesła, kontenery mobilne, telewizor. Ponadto wskazano także wyposażenie wiatrołapu, hangaru, pomieszczenia gospodarczego z garażem, pomieszczenia warsztatowego, pomieszczeń medycznych, szatni, umywalni, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia technicznego, wc, pokoju oczekiwania, pokoi wraz z łazienkami, archiwum. Wskazano także wyposażenie ppoż – w dokumentacji projektowej opisano tylko gaśnice.

Proszę o sprecyzowanie w jaki konkretnie sprzęt ppoż. należy wyposażyć obiekt.

Proszę o sprecyzowanie, jakie wyposażenie pomieszczeń należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na Pytanie nr 38:

Dokumentacja projektowa zawiera zestawienie wyposażenia pomieszczeń. Zamawiający umieścił podział dostaw, rozszerzył tabelę o legendę tj. zakres dostaw realizowany poza przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający przekazuje przedmiotowe zestawienie mebli w załączeniu do niniejszego pisma.

Sprzęt ppoż. wewnątrz budynku zgodnie z częścią opisową dotyczącą zabezpieczeń ppoż. oraz obowiązujących współczynników 2 kg/100 m² strefy ZL i 2kg/300 m² strefy PM.

Szacunkowa ilość:

- dwie gaśnice proszkowe 4 kg ABC na piętrze, gaśnica pianowa 2 dm³ AF do kuchni, gaśnica proszkowa 6 kg ABC w hangarze, gaśnica śniegowa 5 kg BC w pomieszczeniu technicznym bądź serwerowni bądź rozdzielni elektrycznej, gaśnica proszkowa 4kg ABC w pomieszczeniu gazów medycznych, gaśnica proszkowa 4 kg ABC w części ZL na parterze, czyli łącznie: 4 gaśnice proszkowe 4 kg ABC, gaśnica pianowa 2 dm³AF, gaśnica proszkowa 6 kg ABC, gaśnica śniegowa 5 kg BC.

Sprzęt ppoż. płyty lądowiska należy wyposażyć w:

- koc gaśniczy, agregat gaśniczy proszkowy 25 kg ABC, agregat wodno-pianowy 20 l AB, wiadro z piaskiem.

Docelowa ilość, typ i lokalizacja gaśnic zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną na etapie przygotowania obiektów do odbiorów - na podstawie § 6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej.


Pytanie nr 39:

Proszę o podanie przekroju rampy.

Odpowiedź na Pytanie nr 39:

Przekrój rampy pokazany jest na rysunku „IP225_PW_DR_ID.0003_00_Rampa śmigłowca szalunek i zbrojenie” znajdującym się w części drogowej.





Pytanie nr 40:

Z uwagi na duże rozbieżności pomiędzy opisami w dokumentacji projektowej a pozycjami w przedmiarach potrzeba więcej czasu na przygotowanie oferty zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na Pytanie nr 40:

Zamawiający w dniu 21.05.2019 r. przesunął termin składania ofert na dzień 31.05.2019 r. godz. 12:30.

Pytanie nr 41:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze ujęto tylko 76,49m² płytek, skoro ewidentnie z rysunku elewacji wynika, że prawie cały budynek obłożony jest tym materiałem. Z naszych obliczeń wynika, że elewacji jest 468m². Ponadto nie ujęto nigdzie 165mb narożników systemowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 41:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta ilość – klinkier w ilości ok 498 m², tynki 77 m², narożniki systemowe 257 mb.

Pytanie nr 42:

Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić odwodnienie wykopów – z dokumentacji wynika, że woda została nawiercona na poziomach 0,9 – 4,0 m.p.p.t., w przedmiarach zakres nie występuje

Odpowiedź na Pytanie nr 42:

Budynek zaprojektowano jako posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. Jeśli wykonawca przewiduje technologie wymagające odwadniania wykopów należy je uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 43:

Proszę o informację czy należy uwzględnić wymianę gruntu, w opinii geotechnicznej wskazano: „W przypadku gruntów nienośnych i słabonośnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia lub wymiany ich zadecyduje Projektant. Zaleca się dobranie metody wzmocnienia podłoża do wymagań technologiczno – ekonomicznych obiektu budowlanego” – jeśli tak, proszę o określenie ilości i sposobu ewentualnego wzmocnienia


Odpowiedź na Pytanie nr 43:

Z opinii geotechnicznej wynika brak konieczności wymiany gruntu pod budynkiem. Jeśli jednak na etapie prowadzenia prac kierownictwo budowy stwierdzi warunki gruntowe odbiegające od przyjętych w projekcie, należy o tym poinformować projektanta. Wówczas wymagana będzie wymiana gruntu nienośnego na zasypkę piaskową o $I_s=0,98$. Na tym etapie nie jest możliwe oszacowanie zakresu ewentualnej wymiany, gdyż nie jest zakładana. Do decyzji wykonawcy pozostaje uwzględnienie tego faktu w ofercie.

Pytanie nr 44:

Proszę o udostępnienie rozwiązania i parametrów „izolacji przeciwwodnej” dla ściany SZ-5.





Odpowiedź na Pytanie nr 44:

Dwuskładnikowa posiadająca wypełnienie polistyrenowe, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem, aplikacja według kompletnego systemu producenta z użyciem wszystkich zawartych w nim środków,

składnik płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, wypełnienie polistyrenowe; składnik sypki: modyfikowane, Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa, Gęstość objętościowa: ok. 0,9 kg/dm³, Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45% Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2 Wodoodporność: spełnia wymagania Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: spełnia wymagania Reakcja na ogień: klasa F Wodoszczelność: W2B Odporność na ściskanie: C2B Temperatura stosowania: od + 5° C do + 25°, założyć grubość izolacji przeciwwodnej jak dla wody wywierającej ciśnienie (założono grubość warstwy 5-6 mm), ewentualna weryfikacja grubości warstwy po analizie parametrów ostatecznie wybranego produktu pod kątem warunków gruntowych.

Warstwa osłonięta termoizolacją z płyt XPS, a następnie warstwą folii kubełkowej hdpe.

Pytanie nr 45:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia nie należy uwzględniać wyciągarki ręcznej.

Odpowiedź na Pytanie nr 45:

Wyciągarka jest w zakresie projektu oraz w zakresie dostaw które ma zrealizować Wykonawca. Należy uwzględnić w ofercie zakup, dostawę i montaż wyciągarki.

Pytanie nr 46:

Zgodnie z normą EN 15130 oraz BRG 181 hangary lotnicze powinny charakteryzować się antypoślizgowością R 1124 Hangary lotnicze 24.1 Hangary lotnicze R 11 Dodatkowo, ze względu na zaawansowaną elektronikę śmigłowców oraz pełne zbiorniki paliwa, zaleca się aby posadzka posiadała właściwości antylektrostatyczne AS/ECF a przynajmniej rozpraszające ładunki elektryczne ESD. Podane w projekcie rozwiązanie o fakturze skórki pomarańczy da antypoślizgowość zaledwie R 9 i nie ma słowa o właściwościach antyelektrostatycznych posadzki żywicznej. **Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy posadzka żywiczna jest prawidłowo dobrana i czy na takie rozwiązanie składać ofertę?**

Odpowiedź na Pytanie nr 46:

Skórka pomarańczy wynika z wytycznych OPZ.

Na przeciwległych ścianach wewnątrz hangaru zostanie wyprowadzona instalacja uziemiająca zakończona szyną uziemiającą do której będzie podłączany śmigłowiec w celu ochrony awioniki przed ładunkami elektrostatycznymi. Szyna przesuwniczy również powinna być uziemiona.


Standardowo śmigłowce są zatankowane w ilości 350-400 litrów (ok. 50 % pojemności zbiornika na paliwo) i w tym stanie są wstawiane do hangaru w 99% przypadków. Nie można jednak wykluczyć przypadku, w którym śmigłowiec trafi do hangaru z pełnymi zbiornikami.

Nie jest to hangar lotniczy, tylko hangar dla śmigłowca.

Pytanie nr 47:

Na rzucie fundamentów występuje nie opisana stopa fundamentowa o wymiarze 565x600mm w osiach 7/D-E – proszę o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres





Odpowiedź na Pytanie nr 47:

Należy przyjąć zbrojenie analogiczne jak dla stopy SF-01. Wysokość stopy 40 cm rzędna posadowienia -1,10 m. Beton C25/30, otulina 50 mm, grubość betonu podkładowego 10 cm klasy C8/10.

Pytanie nr 48:

Proszę o pilne wyjaśnienie rozbieżności dotyczącego wieńca W-1 w osi 5. Z przekroju A-A architektonicznego wynika, że jego górny poziom +6,70, z przekroju A-A konstrukcyjnego, że na poziomie +6,65, z kolei wg rysunku konstrukcyjnego dachu wskazano rzędne +6,895. Takie rozbieżności uniemożliwiają rzetelne sporządzenie oferty z uwagi na różne dane dotyczące wysokości ścian.

Odpowiedź na Pytanie nr 48:

Rzędna +6,895 jest rzędną wykończenia i jest ona zgodna z rzędną na rysunkach architektury. Na rysunku rzutu dachu znajduje się legenda opisująca jak należy czytać rzędne naniesione na rzutach. Rzędna wieńca powinna wynosić +6,70.

Pytanie nr 49:

Proszę o informację na czym opiera się blacha trapezowa wzdłuż osi H i wzdłuż osi 5. Proszę o udostępnienie detalu oparcia.

Odpowiedź na Pytanie nr 49:

Blacha trapezowa nie opiera się w osi 5. W osi H, na etapie projektu warsztatowego należy przewidzieć mocowanie dodatkowego kątownika, na którym zostanie oparta blacha trapezowa.

Pytanie nr 50:

Proszę o udostępnienie rysunku dla nadproża N-18.

Odpowiedź na Pytanie nr 50:

Nadproże N-18 to belka P-18. Należy czytać jako Belkę P-18.

Pytanie nr 51:

Proszę o udostępnienie rysunku dla nadproża N-26.

Odpowiedź na Pytanie nr 51:

Zbrojenie jak dla nadproża N-19.

Pytanie nr 52:

Na rzucie konstrukcyjnym parteru występuje w hali hangaru R-1 370x240 – proszę o udostępnienie rysunku dla tego słupa.

Odpowiedź na Pytanie nr 52:

Jest to rdzeń R1 240x240.

Pytanie nr 53:

Na rzucie piętra w osi 9/D-E występuje nieopisany słup (przy nadprożu N-19) – proszę o udostępnienie rysunku dla tego elementu.


Odpowiedź na Pytanie nr 53:

Jest to rdzeń R-20.

Pytanie nr 54:

Na rzucie pietra widnieje łącznie 25 szt. Słupów i rdzeni, z rysunku 20084 wynika, że jest ich co najmniej 27 szt. – proszę o wyjaśnienie rozbieżności





Odpowiedź na Pytanie nr 54:

Rdzeni N-17-27 jest w sumie 21 szt. Reszta rdzeni bez zmian.

Pytanie nr 55:

Proszę o udostępnienie rysunku dla wieńców W-3 300x300 w osi B.

Odpowiedź na Pytanie nr 55:

Należy przyjąć zbrojenie wieńca analogiczne jak dla wieńca W-2.

Pytanie nr 56:

Proszę o udostępnienie rysunków szalunkowych słupów i rdzeni piętra z uwzględnieniem wysokości wynikających z pochyłego stropu.

Odpowiedź na Pytanie nr 56:

Rysunki szalunkowe słupów oraz rdzeni piętra nie są wymagane na etapie projektu wykonawczego. Z opracowanych rzutów można jasno określić wysokość słupów i rdzeni wynikającą z pochyłego stropu.

Pytanie nr 57:

Dotyczy ogródka meteo – prosimy o potwierdzenie, czy w przedmiotowym postępowaniu wymagana jest konieczność wykonania rejestracji systemu meteo w ULC ?

Odpowiedź na Pytanie nr 57:

Aktualizacja dokumentacji lotniska nie jest objęta przedmiotem zamówienia tj. jest poza zakresem obowiązków Wykonawcy.

Pytanie nr 58:

W związku z zapisem w projekcie wykonawczym BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA dotyczącym kontroli dostępu że system ma umożliwiać „zdalne zarządzanie z centrali LPR, oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem zarządzającym posiadanym przez Zamawiającego w innych bazach LPR” proszę o podanie na jakim systemie obecnie pracują istniejące bazy LPR.

Odpowiedź na Pytanie nr 58:

Obecnie bazy Zamawiającego pracują na systemie Roger RACS 5.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa przesuwownicy jest wyłączona z zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na Pytanie nr 59:


Dostawa przesuwownicy nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z dostawcą przesuwownicy w czasie jej dostawy i montażu (koordynacja działań).

Pytanie nr 60:

W związku z zapisami par. 20ust. 1 pkt5) prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy które przed podpisaniem umowy należy przedstawić zamawiającemu mogą być przygotowane na podstawie przedmiarów przygotowanych przez Oferentów ?

Zapis w SIWZ o przekazaniu Zamawiającemu *wypełnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem cen jednostkowych sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, dołączonego do Dokumentacji Projektowej* sugeruje, że nie można wprowadzać zmian do przedmiaru , a skoro





Kosztorys stanowi jedynie informację o sposobie obliczenia ceny i nie będzie sprawdzany oraz poprawiany to naszym zdaniem Oferent ma dowolność przy jego opracowaniu.

Odpowiedź na Pytanie nr 60:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 5) SIWZ:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
5) przekazania Zamawiającemu wypełnionego i podpisanego **Kosztorysu ofertowego** z podaniem cen jednostkowych sporządzonego **na podstawie przedmiaru robót, dołączonego do Dokumentacji Projektowej**. Kosztorys stanowi jedynie informację o sposobie obliczenia ceny i nie będzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w Formularzu ofertowym.

Strony ustalają, że podstawą wyceny przez Wykonawcę jest całość zamierzenia inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, wydane decyzje oraz zgodność inwestycji z przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi.

Pytanie nr 61:

Zgodnie z SIWZ oraz ustawa PZP bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy ta kwota obejmuje Prawo Opcji – budowę Stacji Meteo ?

Odpowiedź na Pytanie nr 61:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego tj. bez prawa opcji (budowy stacji meteo).

Pytanie nr 62:

W przedmiarze robót budowlanych pominięto wykonanie warstw podposadzkowych posadzek na gruncie w postaci: piasku stabilizowanego cementem, betonów podkładowych C12/15 gr.12cm, betonów podkładowych gr.15cm – proszę o potwierdzenie, że zakres ten należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na Pytanie nr 62:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca był zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta dla podkładów na podłożu gruntowym z piasku stabilizowanym cementem ilość 43 m³ a dla podkładów betonowych - beton C12/15 proszę przyjąć do wyceny 64 m³.


Pytanie nr 63:

W przedmiarach pominięto wykonanie ocieplenie stropów, belek i ścian ponad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach: 05, 06, 07, 08, 09 wg przekroju C-C. Proszę o potwierdzenie, że zakres ten należy ująć w ofercie

Odpowiedź na Pytanie nr 63:

Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca był zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. Należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami projektanta do wyceny ilość 104 m².





Pytanie nr 64:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić bloczki Multipor gr.10cm, inne bloczki z betonu komórkowego nie spełniają oczekiwanych parametrów 0,045W/mK

Odpowiedź na Pytanie nr 64:

Należy uwzględnić bloczki izolacyjne o wskazanych w części opisowej parametrach, w tym izolacyjności termicznej.

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad budową.

Pytanie nr 65:

Proszę o potwierdzenie, że wszędzie gdzie opisano „cegła silikatowa” należy uwzględnić bloczki silikatowe o wymiarze np.240x333x200mm (cegła silikatowa ma wymiar cegły pełnej)

Odpowiedź na Pytanie nr 65:

Należy uwzględnić bloczki silikatowe o wskazanej grubości przegrody 24 cm i klasie 20, wskazanej w branży konstrukcyjnej – zgodnie z parametrami wskazanymi w części opisowej projektu.

Pytanie nr 66:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie posadzki w pomieszczeniu 1.19. Wg rzutu posadzek – podłoga sportowa, wg tabeli aranżacji wykładzina dywanowa

Odpowiedź na Pytanie nr 66:

W pomieszczeniu 1.19 należy przyjąć podłogę sportową.

Pytanie nr 67:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie posadzki w pomieszczeniu 1.3. Wg rzutu posadzek – wykładzina dywanowa, wg tabeli aranżacji gres

Odpowiedź na Pytanie nr 67:


W pomieszczeniu 1.3 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

Pytanie nr 68:

W związku z wieloma brakami i rozbieżnościami w dokumentacji i przedmiarach robót oraz w oczekiwaniu na udzielone wyjaśnienia i brakujące załączniki zwracamy się z prośbą o racjonalne wydłużenie terminu składania ofert.

Prosimy o wyznaczenie terminu pozwalającego przygotować Oferentom kompletną ofertę i pozbawioną wątpliwości co do zakresu prac.





Odpowiedź na Pytanie nr 68:

Zamawiający w dniu 21.05.2019 r. przesunął termin składania ofert na dzień 31.05.2019 r. godz. 12:30.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty serwisowania i konserwacji urządzeń leżą po stronie Zamawiającego

Odpowiedź na Pytanie nr 69:

Zgodnie z treścią §16 ust. 3 Istotnych postanowień umowy:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte wyroby budowlane i urządzenia z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji (...).”

Oraz zgodnie z treścią § 16 ust. 4 litera a), b), c) Istotnych postanowień umowy:

„Gwarancja obejmuje:

- a) Przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji przynajmniej raz do roku, a urządzeń i innych elementów budynku, których producent lub przepisy prawa wymagają częstszych przeglądów zgodnie z zaleceniami,*
- b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,*
- c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy), które ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym (...).”*

Pytanie nr 70:

W związku z postanowieniem §16 ust. 4 lit. C wzoru umowy, iż koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych leżą po stronie Wykonawcy, prosimy o dokładną ich specyfikację.

Odpowiedź na Pytanie nr 70:

Zgodnie z treścią § 16 ust. 8, ust.10 i ust. 11 Istotnych postanowień umowy:

„Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę wraz z Kartą gwarancyjną (wzór karty gwarancyjnej jest załącznikiem do Umowy), „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych wraz z listą dat tych przeglądów.”

„Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.”

„Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.”

Pytanie nr 71:

Prosimy o sprecyzowanie co to jest bateria brodziak z węzem gładkim (pom. med. brudne pkt: 0.8-15) oraz określić baterię do zlewozmywaka IKEA Vattedalen (umywalnia pkt: 0.11-17).






Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź na Pytanie nr 71:

Bateria w pom. medycznym brudnym: Bateria prysznicowa z uchwytem typu lekarskiego (dłuższa dźwignia). Wąż gładki powleczony tworzywem (bez łączeń) w celu łatwiejszej dezynfekcji.

Bateria do zlewozmywaka np. typu IKEA: bateria do zlewu z wysuwaniem wylotem wody-p...: IKEA ÄLMAREN (lub równoważne). Należy wycenić baterie, które posiadają co najmniej 10 letnią gwarancję.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Dyrektora

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Główny Księgowy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Patryk Kamiński



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl