


ZAKRES OPRACOWANIA DLA BUDYNKU BAZY LPR



ZESTAWIENIE WARSTW			POSADZKA NA GRUNCIE	PG1	<ul style="list-style-type: none">- warstwa wykończeniowa z żywicy epoksydowej 3mm (faktura "skórki pomarańczy")- posadzka żelbetowa bezszwowa z betonu klasy C25/30 gr. 20cm- folia PE- styrodur XPS 30 gr. 8cm- folia PE- podbudowa z betonu cementowego klasy C12/C15 gr.12cm- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gatunku II stabilizowanego mechanicznie gr.8cm- dolna warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 32-63 gatunku II stabilizowanego mechanicznie gr.12cm- grunt rodzimy
ŚCIANA ZEWN.	SZ1	<ul style="list-style-type: none">- ściana istniejąca gr. ok. 60 cm- wełna mineralna istniejąca gr. ok. 14 cm- istniejąca warstwa wykończeniowa ściany - tynk			
ŚCIANY DZIAŁOWE	SW1	<ul style="list-style-type: none">- ściana istniejąca gr. ok. 52cm- wełna mineralna istniejąca gr. ok. 10 cm- istniejąca obudowa z płyt GKF x2 na ruszcie stalowym			
	SW2	<ul style="list-style-type: none">- ściana istniejąca gr. ok. 42 cm- wełna mineralna istniejąca gr. ok. 10 cm- istniejąca obudowa z płyt GKF x2 na ruszcie stalowym			
	SW3	<ul style="list-style-type: none">- ściana istniejąca gr. ok. 46 cm			

UWAGA!!!
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
-WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
-PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
-SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
-SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTÓW INSTALACJI
-WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA
-WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, ATESTY I PRZEPISY BUDOWLANE

DATA	OPIS	NR

PROJEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

INWESTOR			
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa			
FAZA	BUDOWLANY	B	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	A	

innebo sp. z o.o.
pracownia architektoniczna

ul. Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201, T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT	mgr inż. arch. TOMASZ BAL 44/LOIA/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Bartosz Sowulewski mgr inż. arch. Ariadna Zimnoch mgr inż. arch. Dominika Kurzeja	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Justyna Beata Szczubeł MA/129/08 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ B-B

NR RYSUNKU	BI_PB_AR_PR_03	SKALA
DATA	27 KWIEŃNIA 2018	1:100