

OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

Sz5	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna poniżejcy profilami płonowymi podconstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 15cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk cementowo-wapienny
Sz7	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna poniżejcy profilami płonowymi podconstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 15cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sz10	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna poniżejcy profilami płonowymi podconstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 15cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK 24cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płytki ceramiczne
Sz12	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna poniżejcy profilami płonowymi podconstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 15cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK 24cm bloczki wapienno-piaskowe ściana wykładzina rulonowa PCV

OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Sw1	1,5cm tynk cementowo-wapienny 12cm bloczki wapienno-piaskowe 3cm pustka powietrzna 14cm wełna mineralna λ=0,04W/mK 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sw5	1,5cm tynk gipsowy 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sw6	2cm płytki ceramiczne 24cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płytki ceramiczne
Sw8	1,5cm tynk gipsowy 12cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sw10	1,5cm tynk gipsowy 12cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płytki ceramiczne
Sw11	2cm płytki ceramiczne 12cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płytki ceramiczne
Sw12	2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm ruszt stalowy z wełną mineralną 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa
Sw13	płytki ceramiczne 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm ruszt stalowy z wełną mineralną 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa płytki ceramiczne
Sw14	1,25cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm ruszt stalowy z wełną mineralną 1,25cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa płytki ceramiczne
Sw15	1,5cm tynk gipsowy 18cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sw16	płytki ceramiczne 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm ruszt stalowy

Inwestor	LOTNICZE PODGOTOWIE RATUNKOWE UL. KRÓLEWSKA 5, 01-884 WARSZAWA
Nazwa inwestycji	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNICZEGO PODGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁÓW PODLASKI WRAZ Z HEISBĄDŁM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
Adres inwestycji	DZ. NR 5501/3, OBRĘB 5501 SOKOŁÓW PODLASKI AL. SIBLEJCA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	ARCHITEKTURA
Tytuł	RZUT PIĘTRA

INTEGRA Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. BERGSONIDA 30, 00-838 POZNAŃ

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ludmiła Szymańska	UPWP		
Sprawdził	mgr inż. arch. Robert Bułkowski	OWOSp/0400/08		
Opracował	mgr inż. arch. Agata Tama			

Skala	Faza	Profesja	Branża	Nr rys.	Rewizja
1:50	AD	SP	W	A	02	0

Data: