



SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 35 mm Blacha falista (Kaseta ścienna) Podkonstrukcja aluminiowa 10+5 cm Wełna mineralna z wiatroizolacją 24,0 cm Cegła silikatowa	Swk1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA Tynk cem.-wap. 10,0 cm Bloczki TONG MULTIPOR 24,0 cm Cegła silikatowa
------------	--	-------------	---

Swk2	ŚCIANA MUROWANA 24cm 24,0 cm Cegła silikatowa pełna (murowana na zaprawie marki M10)	Swd1	ŚCIANA MUROWANA 12cm 12,0 cm Cegła silikatowa (murowana na zaprawie marki M5)
-------------	---	-------------	---

Swd2	ŚCIANA LEKKA 1,25cm Płyta GKB 10,0 cm Ruszt stalowy +wełna min. ROCKTON 8cm 1,25 cm Płyta GKB wodoodporna (od strony łazienek)	Swd3	ŚCIANA AKUSTYCZNA 8,0 cm Cegła silikatowa 4,0 cm Wełna min. ROCKTON (układane na miłąnkę) 4,0 cm Pustka powietrzna 8,0 cm Cegła silikatowa
-------------	--	-------------	--

Swd4	ŚCIANA LEKKA 2,5 cm 2xPłyta GKB 5,0 cm Ruszt stalowy +wełna min. ROCKTON 5cm Pustka powietrzna	Swd5	WYŁOŻENIE DŹWIEKOCHOŃNE 10,0 cm Płyty wełny mineralnej PANEL ROCK F Poszczególne ściany - blacha perforowana o współczynniku przelotności min. 35%
-------------	---	-------------	---

- UWAGI:**
- 1) WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANA JEST OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
 - 2) WYSOKOŚĆ PARAPETU "hp=" PODAWANA JEST OD WYKOŃCZONEGO POZIOMU POSADZKI.

NR	FUNKCJA POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA	TYP POSADZKI	WYSOKOŚĆ
19	KOMUNIKACJA	20,47 m ²	plytki gresowe	2,70 m
20	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	11,15 m ²	pos.beton.ływica	2,70 m
21	SEKRETARIAT	21,26 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
22	GAB. KIEROWNIKA	20,53 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
23	POM. GOSPODARCZE	7,83 m ²	plytki gresowe	2,50 m
24	POM. SOCJALNE	15,16 m ²	wykładzina PCV	2,70 m
25	TOAILETA	3,92 m ²	plytki gresowe	2,50 m
26	KORYTARZ	16,30 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
27	POKOJ 1	17,10 m ²	wykl. dywan	2,70 m
28	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
29	POKOJ 2	10,48 m ²	wykl. dywan	2,70 m
30	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
31	POKOJ 3	10,56 m ²	wykl. dywan	2,70 m
32	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
33	POKOJ 4	10,60 m ²	wykl. dywan	2,70 m
34	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
35	PRZEDPOKOJ	4,77 m ²	wykl. dywanowa	2,50 m
36	POKOJ 5	10,50 m ²	wykl. dywan	2,70 m
37	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
38	POKOJ 6	16,99 m ²	wykl. dywan	2,70 m
39	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
				219,28 m ²

INWESTOR:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

01-934 Warszawa, ul. Księżykowa 5

ZAMAWIAJĄCY:

BAZA ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Łódź, ul. Gen. Maczka, dz. nr 4/48 obręb geodezyjny G-21

BIURO PROJEKTOWE:

ŁĄCKI KRZYWOSZĄŃSKI ARCHITEKCI

SP. Z O.O. SPOŁKA KOMANDYTOWA

UL. PIASKOWA 3/1 65-204 ZIELONA GÓRA

tel: 0683247258, fax: 0683247259

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT 1 PIĘTRA

DATA: III.2010 r.

SKALA: 1:50

NR PROJEKTU: 0923

OBIEKT: 1000

BRANŻA: A

NR RYSUNKU: 23LO1000A_102_

REWIZJA: -

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. ANDRZEJ ŁĄCKI

OPRACOWAŁ: mgr inż. MACIEJ BIAŁEK

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIECH KRZYWOSZĄŃSKI

BOZ/OTYDUN

1/08/20

WSTĘPKIE PRAWA ZASTRZEŻENIE

Alpian 2008