



SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 35 mm Blacha falista (Kaseta ścienna) Podkonstrukcja aluminiowa 10+5 cm Wełna mineralna z wiatroizolacją 24,0 cm Cegła silikatowa	Swk1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA Tynk cem.-wap. 10,0 cm Bloczki TONG MULTIPOR 24,0 cm Cegła silikatowa
------------	--	-------------	---

Swk2	ŚCIANA MUROWANA 24cm 24,0 cm Cegła silikatowa pełna (murowana na zaprawie marki M10)	Swd1	ŚCIANA MUROWANA 12cm 12,0 cm Cegła silikatowa (murowana na zaprawie marki M5)
-------------	---	-------------	--

Swd2	ŚCIANA LEKKA 1,25cm Płyta GKB 10,0 cm Ruszt stalowy +wełna min. ROCKTON 8cm 1,25 cm Płyta GKB wodoodporna (od strony łazienek)	Swd3	ŚCIANA AKUSTYCZNA 8,0 cm Cegła silikatowa 4,0 cm Wełna min. ROCKTON (układane na miłąnkę) 4,0 cm Pustka powietrzna 8,0 cm Cegła silikatowa
-------------	--	-------------	--

Swd4	ŚCIANA LEKKA 2,5 cm 2xPłyta GKB 5,0 cm Ruszt stalowy +wełna min. ROCKTON 5cm Pustka powietrzna	Swd5	WYŁOŻENIE DŹWIEKOCHOŃNE 10,0 cm Płyty wełny mineralnej PANEL ROCK F Poszczególne ścian - blacha perforowana o współczynniku przelotności min. 35%
-------------	---	-------------	--

UWAGI:
1) WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANA JEST OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
2) WYSOKOŚĆ PARAPETU "hp=" PODAWANA JEST OD WYKOŃCZONEGO POZIOMU POSADZKI.

RZUT PIĘTRA				
NR.	FUNKCJA POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA	TYP POSADZKI	WYSOKOŚĆ
19	KOMUNIKACJA	20,47 m ²	plytki gresowe	2,70 m
20	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	11,15 m ²	pos.beton.ływica	2,70 m
21	SEKRETARIAT	21,26 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
22	GAB. KIEROWNIKA	20,53 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
23	POM. GOSPODARCZE	7,83 m ²	plytki gresowe	2,50 m
24	POM. SOCJALNE	15,16 m ²	wykładzina PCV	2,70 m
25	TOAILETA	3,92 m ²	plytki gresowe	2,50 m
26	KORYTARZ	16,30 m ²	wykl. dywanowa	2,70 m
27	POKOJ 1	17,10 m ²	wykl. dywan	2,70 m
28	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
29	POKOJ 2	10,48 m ²	wykl. dywan	2,70 m
30	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
31	POKOJ 3	10,56 m ²	wykl. dywan	2,70 m
32	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
33	POKOJ 4	10,60 m ²	wykl. dywan	2,70 m
34	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
35	PRZEDPOKÓJ	4,77 m ²	wykl. dywanowa	2,50 m
36	POKOJ 5	10,50 m ²	wykl. dywan	2,70 m
37	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
38	POKOJ 6	16,99 m ²	wykl. dywan	2,70 m
39	ŁAZIENKA	3,61 m ²	plytki gresowe	2,50 m
				219,28 m ²

STAN NA DZIEŃ: 2018-04-08

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa, ul. Księżykowa 5

ZAMAWIAJĄCY:
BAZA ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Poznań, ul. Bukowska, dz. nr 56/16, obręb Ławica II

BIURO PROJEKTOWE:
ŁĄCKI KRZYWOSZĄŃSKI ARCHITEKCI
SP. Z O.O. SPOŁKA KOMANDYTOWA
UL. PIASKOWA 3/1 65-204 ZIELONA GÓRA
tel: 0683247258, fax: 0683247259

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT 1 PIĘTRA

DATA: 11.2018 r.

SKALA:
1:50

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. ANDRZEJ ŁĄCKI 1/08/20

OPRACOWAŁ: mgr inż. MACIEJ BIAŁEK

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIECH KRZYWOSZĄŃSKI BOZ/01/010

NR PROJEKTU:
0923

OBJĘTOŚĆ:
1000

BRANŻA:
A

NR RYSUNKU:
23PO1000A_102_

REWIZJA:
-

Wszystkie prawa zastrzeżone

W/s = 650 / 841 (0,55m2)

Alpian 2008