

Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń Stacji Obsługi Technicznej Szczecin Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Goleniowie.

Zakres prac remontu pomieszczeń w budynku Stacji Obsługi Technicznej Szczecin zlokalizowanego na terenie Lotniska Szczecin Goleniów. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do remontu: parter ok. 320 m², piętro ok. 330 m², wysokość pomieszczeń ok. 2,60 m, wysokość korytarzy ok. 2,80 m.

1. Wymiana uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych, łazienkach i ciągach komunikacyjnych.
2. Demontaż, utylizacja i montaż kabiny prysznicowej z drzwiami przesuwными, szerokość wejścia min. 60 cm, wysokość wejścia min. 2 m.
3. Demontaż, utylizacja i wymiana, na nowe w technologii LED, 3 szt. opraw oświetleniowych w kotłowni.
4. Wymiana silikonów (laboratorium, biuro, warsztat, akumulatorownia, korytarze, łazienki, pomieszczenia gospodarcze).
5. Niwelacja nierówności na ścianach, malowanie (kolor – biały lub jasnoszary).
6. Wymiana listew przypodłogowych PCV.
7. Montaż odbojników na ścianę.
8. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią malarską.
9. Zabezpieczenie istniejących wykładzin np. tekturą falistą.
10. Wyniesienie, zabezpieczenie i ponowne ustawienie mebli.
11. Zakres prac w hangarze SOT obejmujący naprawę ściany o powierzchni ok. 21 m x 7,30 m:
 - 1) zabezpieczenie podłogi przed wykonaniem prac,
 - 2) naprawa pęknięć i nierówności na ścianie oraz w narożnikach,
 - 3) malowanie ściany hangaru o powierzchni ok. 21 x 7,30 m, w kolorze białym lub jasno szarym,
 - 4) naprawa odparzonych cokołów.

Załączniki:

1. Rysunek nr 1.1 SOT rzut parteru
2. Rysunek nr 1.2 SOT rzut piętra

Oferent jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej remontowanego obiektu przez Wykonawcę. Termin wizji należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

Oferent jest odpowiedzialny za samodzielne zmierzenie i zliczenie ilości robót do wykonania.

Prace remontowe zostaną przeprowadzone z materiału dostarczonego przez Wykonawcę.

Przedstawiciele Zamawiającego wskazani do uzgodnienia terminu wizji lokalnej:

- 1) Mariusz Janowski tel. +48 785 662 304, e-mail: zte@lpr.com.pl,
- 2) Ewa Serwach tel. +48 721 901 120, e-mail: zte@lpr.com.pl.

Wytyczne ogólne:

- Prace remontowe obejmują cały budynek SOT Szczecin.
- Prace będą prowadzone podczas funkcjonowania obiektu SOT Szczecin.
- Prace jednocześnie mogą być prowadzone w 3 pomieszczeniach (do uzgodnienia z użytkownikiem).
- Prace będą prowadzone w godzinach 7:00 - 16:00, przy czym godzina 16:30 to czas zamknięcia bram Lotniska Goleniów, do tego czasu ekipa remontowa zobowiązuje się opuścić teren prac.
- Wszelkie sprawy organizacyjne muszą być uzgodnione z kierownikiem SOT lub osobą przez niego wyznaczoną.
- Montaż przyborów, urządzeń i całej instalacji wykonać zgodnie wytycznymi producentów oraz zgodnie z warunkami technicznymi.
- Płytki muszą być dopasowane i być zbliżone kolorem, wzorem i wielkością do istniejących.
- Próbkki materiałów (min. 3 szt.) np. płytki, farby itp. należy przed montażem przedstawić do weryfikacji Zamawiającego.
- Mocowanie płytek do podłoża należy wykonać przy pomocy zapraw klejących. Szerokość i kolor fug musi być dostosowana do istniejących. Połączenie płytek podłogowych z płytkami ściennymi wykonać za pomocą elastycznych fug w kolorze dopasowanym do istniejących fug.
- Wszystkie stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu według obowiązujących przepisów.
- Przed przystąpieniem do robót i zamówień wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia składowanie, wywóz i utylizację wszelkich odpadów budowlanych powstałych w czasie remontu.
- **Oferta musi zawierać kompleksowe wykonanie prac, z dostawą wszystkich niezbędnych nowych materiałów i urządzeń wraz z wykonaniem prac towarzyszących, oraz obejmować wywóz i utylizację materiałów powstałych z rozbiórek i demontaży.**